

KOSZTORYS BUDOWLANY

Nazwa inwestycji: : Zagospodarowanie terenu boiska sportowego i utworzenie placu zabaw w Gminie Wymiarki
Adres inwestycji: : Witoszyn ul. 1-go Maja , 68-131 Wymiarki
Inwestor: : Gmina Wymiarki
Adres inwestora: : 68-131 Wymiarki ul. Księcia Witolda 5

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne metalowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o pow. ponad 1.5 m2 6,5	m ²		
			m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 45	m ²		
			m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 110	m ²		
			m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
4	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 12	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNR-W 4-01 0715-02	Tynki wewn. zwykle kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2 10	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR-W 4-01 1212-34	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr.ponad 100 do 200 mm 15	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNR-W 2-02 1107-06	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek lastrykowych na zaprawie cementowej 21	m ²		
			m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
8	KNR-W 2-02 0841-03	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej 10	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR 2-23 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-23 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-25 0420-01	Kosz uliczny - budowa 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne metalowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o pow. ponad 1.5 m2 obmiar = 6,5m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 3.87r-g/m ²	r-g	25.1550				
2*		-- M -- drzwi metalowe zewnętrzne 1m ² /m ²	m ²	6.5000				
3*		farba olejna do gruntowania 0.22dm ³ /m ²	dm ³	1.4300				
4*		farba olejna nawierzchniowa 0.21dm ³ /m ²	dm ³	1.3650				
5*		szpachlówka celulozowa 0.2dm ³ /m ²	dm ³	1.3000				
6*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m ²	m-g	0.3250				
7*		środek transportowy 0.06m-g/m ²	m-g	0.3900				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 45m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.127r-g/m ²	r-g	5.7150				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298dm ³ /m ²	dm ³	13.4100				
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 110m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.127r-g/m ²	r-g	13.9700				
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286dm ³ /m ²	dm ³	31.4600				
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
4	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 obmiar = 12m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.33r-g/m ²	r-g	3.9600				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
5	KNR-W 4-01 0715-02	Tynki wewn. zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow. podłogi ponad 5 m2 obmiar = 10m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.59r-g/m ²	r-g	5.9000				
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	42.0000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		4.2kg/m ² wapno suchogazzone	kg	46.0000				
4*		4.6kg/m ² piasek do zapraw	m ³	0.1880				
5*		0.0188m ³ /m ² kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt	0.2000				
6*		0.02szt/m ² narożniki ochronne typu "Wema"	szt	0.2000				
7*		0.02szt/m ² materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
8*		-- S -- wyciąg	m-g	0.3000				
9*		0.03m-g/m ² betoniarka 150 dm ³	m-g	0.3000				
		0.03m-g/m ²						
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
6	KNR-W 4-01 1212-34	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr.ponad 100 do 200 mm obmiar = 15m	m					
1*		-- R -- robocizna	r-g	3.1500				
2*		0.21r-g/m -- M -- farby olejne nawierzchniowe ogólnego stosowania	dm ³	0.7350				
3*		0.049dm ³ /m farby ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania	dm ³	0.7950				
4*		0.053dm ³ /m farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0.7800				
5*		0.052dm ³ /m benzyna do lakierów	dm ³	0.3450				
6*		0.023dm ³ /m papier ścierny w arkuszach	ark	3.0000				
7*		0.2ark/m materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
7	KNR-W 2-02 1107-06	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek lastrykowych na zaprawie cementowej obmiar = 21m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna	r-g	26.0400				
2*		1.24r-g/m ² -- M -- płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m ²	21.6300				
3*		1.03m ² /m ² zaprawa cementowa M12	m ³	0.3528				
4*		0.0168m ³ /m ² cement 25 z dodatkami	m ³	0.0021				
5*		0.0001m ³ /m ² materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
6*		-- S -- wyciąg	m-g	1.6254				
7*		0.0774m-g/m ² środek transportowy	m-g	1.0962				
		0.0522m-g/m ²						
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
8	KNR-W 2-02 0841-03	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej obmiar = 10m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna	r-g	23.0000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S	
		2.3r-g/m ²							
2*		-- M -- płytki ściennie 1.08m ² /m ²	m ²	10.8000					
3*		zaprawa klejowa-sucha mieszanka 3kg/m ²	kg	30.0000					
4*		zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 0.55kg/m ²	kg	5.5000					
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000					
6*		-- S -- wyciąg 0.0435m-g/m ²	m-g	0.4350					
7*		środek transportowy 0.0369m-g/m ²	m-g	0.3690					
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.000	0.000	0.000	0.000
9	KNR 2-23 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki obmiar = 2szt.	szt.						
1*		-- R -- robocizna 19.04*0.955=18.1832r-g/szt.	r-g	36.3664					
2*		-- M -- stojak metalowy do kosza z tablicą z obejmami i śrubami 1kpl/szt.	kpl	2.0000					
3*		materiały pomocnicze 1%	%	1.0000					
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.000	0.000	0.000	0.000
10	KNR 2-23 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki obmiar = 2szt.	szt.						
1*		-- R -- robocizna 1.32*0.955=1.2606r-g/szt.	r-g	2.5212					
2*		-- M -- stojak do siatkówki i kometki z krzesłem sędziowskim 1kpl/szt.	kpl	2.0000					
3*		materiały pomocnicze 1%	%	1.0000					
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.000	0.000	0.000	0.000
11	KNR 2-25 0420-01	Kosz uliczny - budowa obmiar = 6szt.	szt.						
1*		-- R -- robocizna 0.4r-g/szt.	r-g	2.4000					
2*		-- M -- kosz uliczny blaszane lub plastikowe 1kpl/szt.	kpl	6.0000					
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000					
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.000	0.000	0.000	0.000

CAŁY KOSZTORYS					
	RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
VAT [V] 23%					
od (Σ) RAZEM					

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Uproszczone	RAZEM
	Kosztorys netto					0.00
	VAT					0.00
	Razem brutto					0.00

Słownie: zero i 00/100 zł