FORMULARZ OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Strzeleckiej wraz z ulicami przyległymi tj. ul. Staszica, ul. Matejki oraz ul. Dębowa
ADRES INWESTYCJI : Powiat Żagański
Gmina Wymiarki obręb Wymiarki działki ewid nr 431/1, 454, 518/1, 547
INWESTOR : Gmina Wymiarki
ADRES INWESTORA : ul. Ksiecia Witolda 5, 68 - 131 Wymiarki

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R+S
Zysk [Z] ..... % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] ..... % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OPRACOWAŁ : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa ulicy Strzeleckiej wraz z ulicami przyległymi tj. ul. Staszica, ul. Matejki oraz ul. Dębowa						
1		**UL STRZELECKA KM 0+000 DO 0+289,45**				
1.1		**Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe**				
1 d.1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy, wyznaczenie granic pasa drogowego oraz opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonaczej. (L=289,45m)	km	0.29		
2 d.1.1	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni betonowej w jezdni drogowej WRAZ Z WYWOZEM I KOSZTAMI UTYLIZACJI	m^3	30.60		
3 d.1.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych wraz z wywozem kosztami utylizacji	m^2	50.00		
4 d.1.1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem wraz z utylizacją	m	50.00		
Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
1.2		**Roboty ziemne i podbudowy**				
5 d.1.2	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na składowisko Wykonawcy sam.samowyład. Nadmiar do załadunku i wywozu na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji - korytowanie pod poszerzenia jezdni do głębokości śr. 10cm	m^3	15.30		
6 d.1.2	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na składowisko Wykonawcy sam.samowyład. Nadmiar do załadunku i wywozu na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji - korytowanie pod ZJAZDY do głębokości śr. 20cm	m^3	39.08		
7 d.1.2	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na składowisko Wykonawcy sam.samowyład. Nadmiar do załadunku i wywozu na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji - korytowanie pod CHODNIK do głębokości śr. 15cm	m^3	8.06		
8 d.1.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m^2	402.10		
9 d.1.2	D-04.04.00; D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m^2	348.40		
10 d.1.2	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej na całej szerokości chodnika - grubość warstwy po zag. 20 cm	m^2	53.70		
Razem dział: Roboty ziemne i podbudowy						
1.3		**Elementy ulic**				
11 d.1.3	D - 08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm wraz z łukami systemowymi z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15	m	42.00		
12 d.1.3	D - 08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm oraz 15/22/30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem C12/15	m	22.00		
13 d.1.3	D - 08.02.02	Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m^2	53.70		
14 d.1.3	D - 08.02.02	Zjazd z kostki brukowej betonowej CZERWONEJ grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m^2	9.00		
Razem dział: Elementy ulic						
1.4		**Nawierzchnie**				
15 d.1.4	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m^2	1200.20		
16 d.1.4	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m^2	2729.56		
17 d.1.4	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa AC16W- grubość po zagęszczeniu 3cm (średnio 75kg/m2)	m^2	1376.36		

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35871

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18 d.1.4	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S- grubość po zagęszczeniu 4cm	m^2	1353.20		
19 d.1.4	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S- grubość po zagęszczeniu 5cm- ZJAZDY	m^2	186.40		
Razem dział: Nawierzchnie						
1.5		**Urządzenia obce**				
20 d.1.5	D - 05.03.05a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych z uzupełnieniem brakujących skrzynek zasuw	szt.	15.00		
21 d.1.5	D - 05.03.05a	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	10.00		
Razem dział: Urządzenia obce						
1.6		**Elementy bezpieczeństwa, urządzenia obce i oznakowanie**				
22 d.1.6	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2.00		
23 d.1.6	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze o pow. do 0.3 m2 - oznakowanie przejścia D-6	szt.	2.00		
24 d.1.6	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze o pow. 0.3 m2 - tablice przy przejściach T-27	szt.	2.00		
25 d.1.6	D - 07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych cienkowarstwowe wykonywane mechanicznie - (PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH)	m^2	12.00		
Razem dział: Elementy bezpieczeństwa, urządzenia obce i oznakowanie						
1.7		**Roboty wykończeniowe**				
26 d.1.7	D-04.04.00	Pobocza z materiału pozyskanego z korytowania - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7cm	m^2	289.45		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
Razem dział: UL STRZELECKA KM 0+000 DO 0+289,45						
2		**UL STRZELECKA KM 0+289,45 DO 428,05**				
2.1		**Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe**				
27 d.2.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy, wyznaczenie granic pasa drogowego oraz opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonaczej. (L=138,60m)	km	0.14		
Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
2.2		**Roboty ziemne i podbudowy**				
28 d.2.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm	m^3	31.68		
29 d.2.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m^2	633.59		
30 d.2.2	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na składowisko Wykonawcy sam.samowyład. Nadmiar do załadunku i wywozu na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji - korytowanie pod ZJAZDY do głębokości śr. 20cm	m^3	14.86		
31 d.2.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV- ZJAZDY	m^2	74.30		
32 d.2.2	D-04.04.00; D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm- ZJAZDY	m^2	74.30		
Razem dział: Roboty ziemne i podbudowy						
2.3		**Nawierzchnie**				
33 d.2.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m^2	633.59		
34 d.2.3	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa AC16W- grubość po zagęszczeniu 3cm (średnio 75kg/m2)	m^2	633.59		

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35871

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
35 d.2.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S- grubość po zagęszczeniu 4cm	m^2	622.50		
36 d.2.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S- grubość po zagęszczeniu 5cm- ZJAZDY	m^2	74.30		
Razem dział: Nawierzchnie						
2.4		**Urządzenia obce**				
37 d.2.4	D - 05.03.05a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych z uzupełnieniem brakujących skrzynek zasuw	szt.	6.00		
38 d.2.4	D - 05.03.05a	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	2.00		
Razem dział: Urządzenia obce						
2.5		**Roboty wykończeniowe**				
39 d.2.5	D-04.04.00	Pobocza z materiału pozyskanego z korytowania - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7cm	m^2	138.60		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
Razem dział: UL STRZELECKA KM 0+289,45 DO 428,05						
3		**UL DĘBOWA**				
3.1		**Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe**				
40 d.3.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy, wyznaczenie granic pasa drogowego oraz opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonaczej. (L=105,0m)	km	0.11		
Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
3.2		**Roboty ziemne i podbudowy**				
41 d.3.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm	m^3	18.98		
42 d.3.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m^2	379.60		
43 d.3.2	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na składowisko Wykonawcy sam.samowyład. Nadmiar do załadunku i wywozu na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji - korytowanie pod ZJAZDY do głębokości śr. 20cm	m^3	3.52		
44 d.3.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV-zjazdy	m^2	17.60		
45 d.3.2	D-04.04.00; D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm- zjazdy	m^2	17.60		
Razem dział: Roboty ziemne i podbudowy						
3.3		**Nawierzchnie**				
46 d.3.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m^2	379.60		
47 d.3.3	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa AC16W- grubość po zagęszczeniu 3cm (średnio 75kg/m2)	m^2	379.60		
48 d.3.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S- grubość po zagęszczeniu 4cm	m^2	371.20		
49 d.3.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S- grubość po zagęszczeniu 5cm- ZJAZDY	m^2	17.60		
Razem dział: Nawierzchnie						
3.4		**Urządzenia obce**				
50 d.3.4	D - 05.03.05a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych z uzupełnieniem brakujących skrzynek zasuw	szt.	5.00		
51 d.3.4	D - 05.03.05a	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	1.00		
Razem dział: Urządzenia obce						
3.5		**Roboty wykończeniowe**				

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35871

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
52 d.3.5	D-04.04.00	Pobocza z materiału pozyskanego z korytowania - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7cm	m^2	105.00		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
Razem dział: UL DĘBOWA						
4		**UL. MATEJKI**				
4.1		**Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe**				
53 d.4.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy, wyznaczenie granic pasa drogowego oraz opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonaczej. (L=170,05m)	km	0.17		
Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
4.2		**Roboty ziemne i podbudowy**				
54 d.4.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm	m^3	31.01		
55 d.4.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m^2	620.10		
56 d.4.2	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na składowisko Wykonawcy sam.samowyład. Nadmiar do załadunku i wywozu na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji - korytowanie pod ZJAZDY do głębokości śr. 20cm	m^3	12.56		
57 d.4.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV- ZJAZDY	m^2	62.80		
58 d.4.2	D-04.04.00; D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm- ZJAZDY	m^2	62.80		
Razem dział: Roboty ziemne i podbudowy						
4.3		**Nawierzchnie**				
59 d.4.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m^2	620.10		
60 d.4.3	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa AC16W- grubość po zagęszczeniu 3cm (średnio 75kg/m2)	m^2	620.10		
61 d.4.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S- grubość po zagęszczeniu 4cm	m^2	606.50		
62 d.4.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S- grubość po zagęszczeniu 5cm- ZJAZDY	m^2	62.80		
Razem dział: Nawierzchnie						
4.4		**Urządzenia obce**				
63 d.4.4	D - 05.03.05a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych z uzupełnieniem brakujących skrzynek zasuw	szt.	3.00		
64 d.4.4	D - 05.03.05a	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	6.00		
Razem dział: Urządzenia obce						
4.5		**Roboty wykończeniowe**				
65 d.4.5	D-04.04.00	Pobocza z materiału pozyskanego z korytowania - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7cm	m^2	170.05		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
Razem dział: UL. MATEJKI						
5		**UL STASZICA**				
5.1		**Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe**				
66 d.5.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy, wyznaczenie granic pasa drogowego oraz opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonaczej. (L=133,90m)	km	0.13		
67 d.5.1	KNK 2-06 0806-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni betonowej w jezdni drogowej WRAZ Z WYWOZEM I KOSZTAMI UTYLIZACJI. MATERIAŁ NADAJĄCY SIĘ DO PONOWNEGO WBUDOWANIA PRZEKAZAĆ INWESTOROWI.	m^3	110.10		
Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35871

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.2		**Roboty ziemne i podbudowy**				
68 d.5.2	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na składowisko Wykonawcy sam.samowyład. do załadunku i wywozu na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji - korytowanie pod konstrukcję jezdni do głębokości śr. 30cm	m^3	166.79		
69 d.5.2	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na składowisko Wykonawcy sam.samowyład. Nadmiar do załadunku i wywozu na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji - korytowanie pod ZJAZDY do głębokości śr. 20cm	m^3	8.56		
70 d.5.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m^2	598.75		
71 d.5.2	D-04.04.00; D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m^2	598.75		
Razem dział: Roboty ziemne i podbudowy						
5.3		**Nawierzchnie**				
72 d.5.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m^2	510.42		
73 d.5.3	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa AC16W- grubość po zagęszczeniu 3cm (średnio 75kg/m2)	m^2	510.42		
74 d.5.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S- grubość po zagęszczeniu 4cm	m^2	489.00		
75 d.5.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S- grubość po zagęszczeniu 5cm- ZJAZDY	m^2	42.80		
Razem dział: Nawierzchnie						
5.4		**Urządzenia obce**				
76 d.5.4	D - 05.03.05a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych z uzupełnieniem brakujących skrzynek zasuw	szt.	4.00		
77 d.5.4	D - 05.03.05a	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	3.00		
Razem dział: Urządzenia obce						
5.5		**Roboty wykończeniowe**				
78 d.5.5	D-04.04.00	Pobocza z materiału pozyskanego z korytowania - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7cm	m^2	133.90		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
Razem dział: UL STASZICA						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT **Podatek VAT** **Ogółem wartość kosztorysowa robót**						

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35871